

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont łazienek
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Obornicka 12
 Zamawiający: INTERNAT PRZY 1 LO IM. KS. PIOTRA SKARGI
 64-500 Szamotuły, ul. Obornicka 12

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Łazienka na parterze damska				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu typu kompakt	kmpl	3,000
1.1	20	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki	kmpl	7,000
1.1	30	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	7,000
1.1	40	KNR 402-02-35-07-00	Demontaż brodzika natryskowego	kmpl	3,000
1.1	50	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii natryskowej	szt	3,000
1.1	60	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika	kmpl	2,000
1.1	70	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt	5,000
1.1	80	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt	4,000
1.1	90	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż włączników	szt	5,000
1.1	100	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	5,000
1.1	110	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	szt	3,000
1.1	120	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	3,533
1.1	130	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	45,453
1.1	140	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	19,466
1.1	150	KNR 401-12-05-01-00	Skrobanie sufitów	m ²	21,376
1.1	160	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu	m ³	8,000
1.2	Roboty remontowe				
1.2	170	KNR 202-01-05-02-40	Ścianki działowe do 4,5 m z bloków SILKA M8 na zaprawie klejowej	m ²	25,241
1.2	180	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	19,466
1.2	190	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m ²	95,935
1.2	200	KNR 202-08-03-02-00	Tynk na ścianach	m ²	95,935
1.2	210	KNR 202-06-41-01-00	Izolacja ścian z folii w płynie	m ²	95,935
1.2	220	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m ²	95,935
1.2	230	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę	m ²	19,466
1.2	240	KNR 202-06-40-01-00	Izolacja posadzki z folii w płynie	m ²	19,466
1.2	250	KNNR N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m ²	19,466
1.2	260	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²	21,376
1.2	270	KNR 202-20-09-04-00	Gładzie z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	21,376
1.2	280	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie sufitów	m ²	21,376
1.2	290	Kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kmpl	1,000
1.2	300	KNR 202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną na grubość muru	m ²	4,920

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	Roboty instalacyjne elektryczne				
1.3	310	Kalk. własna	Przerobienie instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtyczkowych	kmpl	1,000
1.3	320	KNNR N005-03-07-02-00	Włącznik bryzgoszczelny	szt	5,000
1.3	330	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne	szt	5,000
1.3	340	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa sufitowa	kmpl	5,000
1.3	350	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa ścienna	kmpl	4,000
1.4	Roboty instalacyjne sanitarne				
1.4	360	KNR 402-01-09-07-00	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	szt	3,000
1.4	370	KNR 402-02-12-05-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm	szt	3,000
1.4	380	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp typu kompakt	kmpl	3,000
1.4	390	KNR 402-02-12-03-00	Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm	szt	10,000
1.4	400	KNR 215-02-21-02-13	Umywalka z syfonem	szt	6,000
1.4	410	KNR 215-02-21-02-13	Pólnoga do umywalki	szt	6,000
1.4	420	KNR 215-02-21-02-13	Umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem	szt	1,000
1.4	430	KNR 402-01-09-01-00	Wymiana podejścia wodociągowego baterię	szt	10,000
1.4	440	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa	szt	6,000
1.4	450	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	szt	1,000
1.4	460	KNR 215-01-15-01-02 analogia	Zestaw natryskowy podtynkowy z przyciskiem czasowym	kmpl	3,000
1.4	470	KNR 215-02-12-01-00 analogia	Odwodnienie liniowe	szt	3,000
1.4	480	KNR 215-04-19-10-13	Grzejnik płytowy 90/50	kmpl	2,000
1.4	490	KNR 215-04-15-06-30	Montaż głowicy termostatycznej	szt	2,000
1.4	500	Kalk. własna	Wentylacja	kmpl	1,000
2	Łazienka na parterze męska				
2.1	Roboty rozbiórkowe				
2.1	510	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu typu kompakt	kmpl	2,000
2.1	520	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki	kmpl	5,000
2.1	530	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	5,000
2.1	540	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego	kmpl	1,000
2.1	550	KNR 402-02-35-07-00	Demontaż brodzika natryskowego	kmpl	2,000
2.1	560	KNR 402-01-32-02-00	Demontaż baterii natryskowej	szt	2,000
2.1	570	KNR 402-05-21-02-00	Demontaż grzejnika	kmpl	1,000
2.1	580	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych	szt	4,000
2.1	590	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych ściennych	szt	3,000
2.1	600	KNR 403-11-24-01-00	Demontaż włączników	szt	5,000
2.1	610	KNR 403-11-22-01-00	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt	3,000
2.1	620	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych	szt	2,000
2.1	630	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,265
2.1	640	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36,391
2.1	650	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	13,008

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	660	KNR	401-12-05-01-00 Skrobanie sufitów	m ²	14,240
2.1	670	KNR	404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu	m ³	6,000
2.2 Roboty remontowe					
2.2	680	KNR	202-01-05-02-40 Ścianki działowe do 4,5 m z bloków SILKA M8 na zaprawie klejowej	m ²	16,176
2.2	690	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	13,008
2.2	700	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²	68,743
2.2	710	KNR	202-08-03-02-00 Tynk na ścianach	m ²	68,743
2.2	720	KNR	202-06-41-01-00 Izolacja ścian z folii w płynie	m ²	68,743
2.2	730	KNR	202-08-22-06-00 Licowanie ścian płytkami	m ²	68,743
2.2	740	KNR	202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza pod posadzkę	m ²	13,008
2.2	750	KNR	202-06-40-01-00 Izolacja posadzki z folii w płynie	m ²	13,008
2.2	760	KNNR	N002-12-03-02-02 Posadzka z płytek gres	m ²	13,008
2.2	770	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m ²	14,240
2.2	780	KNR	202-20-09-04-00 Gładzie z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	14,240
2.2	790	KNR	202-15-06-01-00 Malowanie sufitów	m ²	14,240
2.2	800	KNR	202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną na grubość muru	m ²	3,280
2.3 Roboty instalacyjne elektryczne					
2.3	810	Kalk. własna	Przerobienie instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtyczkowych	kmpl	1,000
2.3	820	KNNR	N005-03-07-02-00 Włącznik bryzgoszczelny	szt	5,000
2.3	830	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne	szt	3,000
2.3	840	KNNR	N005-05-04-02-00 Oprawa oświetleniowa sufitowa	kmpl	4,000
2.3	850	KNNR	N005-05-04-02-00 Oprawa oświetleniowa ścienna	kmpl	3,000
2.4 Roboty instalacyjne sanitarne					
2.4	860	KNR	402-01-09-07-00 Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę o połączeniu elastycznym metalowym	szt	3,000
2.4	870	KNR	402-02-12-05-00 Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm	szt	2,000
2.4	880	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp typu kompakt	kmpl	2,000
2.4	890	KNR	402-02-12-03-00 Wymiana podejścia z rur PCW ø 50 mm	szt	8,000
2.4	900	KNR	215-02-21-02-13 Umywalka z syfonem	szt	5,000
2.4	910	KNR	215-02-21-02-13 Półnoga do umywalki	szt	5,000
2.4	920	KNR	402-01-09-01-00 Wymiana podejścia wodociągowego baterię	szt	5,000
2.4	930	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa	szt	5,000
2.4	940	KNR	215-02-25-02-00 Pisuar z zaworem splukującym	kmpl	1,000
2.4	950	KNR 215-01-15-01-02 analogia	Zestaw natryskowy podtynkowy z przyciskiem czasowym	kmpl	2,000
2.4	960	KNR 215-02-12-01-00 analogia	Odwodnienie liniowe	szt	2,000
2.4	970	KNR	215-04-19-16-11 Grzejnik płytowy 150/50	kmpl	1,000
2.4	980	KNR	215-04-15-06-30 Montaż głowicy termostatycznej	szt	1,000
2.4	990	Kalk. własna	Wentylacja	kmpl	1,000